



# Management în Construcții

# Proiect

Student Dulli David Patrik  
**Secția IUDR**  
Grupa 3631  
Semigrupa A

Cluj Napoca, Aprilie 2025

# *Memoriu tehnic*

Proiectul conta in realizarea unei case familiale cu o suprafata construita de 105.60mp si o suprafata utila de 83.77mp, regim de inaltime P cu 2 dormitoare, living, bucatarie, baie, dressing si camera tehnica. Este amplasata pe un teren de 825mp intr-o zona de vant  $q_{rel}=0.4daN/mp$  si zona de zapada  $S=1.5 kN/mp$ . Fundatiile au fost realizate la o adancime de  $-1.60m$ , iar cota maxima la care ajunge constructia este  $+4.55m$ . Betonul folosit in majoritatea lucrarilor este B400.

In programul Intersoft am facut un dosar de antemasuratoare si am introdus articole de deviz pe infrastructura si suprastructura. Apoi am facut un calcul de cantitate de unde au rezultat cantitatea de material, manopera, transportul, utilaje necesare. Am incadrat fiecare lucrare intr-un articol de deviz prin parcurgerea cuprinsului indicatorului de deviz.

Am intocmit rapoarte unde cantitatile principale obtinute sunt cele de zidarie, armatura, beton, tencuieli, cofraje. De exemplu am ales pentru structura o zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime până la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea A si a rezultat o cantitate de 29 mc de material. La realizarea elevatiei am folosit cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.

Din rapoarte rezulta ca principalele categorii de muncitori care lucreaza pe santier la realizarea locuintei sunt dulgheri, betonisti, izolator, muncitor deservire montaj rezultand un numar de 321 om/ore consumul cu manopera

|                                                                                                         |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|                                                                                                         |  |               |
| <b>Opis</b>                                                                                             |  |               |
| <b>OBIECTIV: Construire casa familiala</b>                                                              |  |               |
| <b>CAPITOLUL</b>                                                                                        |  | <b>Pagina</b> |
| F3AM - LISTA cu cantitati de lucrari fara preturi - Infrastructura                                      |  | 2             |
| F3AM - LISTA cu cantitati de lucrari fara preturi - Suprastructura                                      |  | 6             |
| C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Infrastructura                                 |  | 10            |
| C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Suprastructura                                 |  | 12            |
| C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Infrastructura                                     |  | 14            |
| C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Suprastructura                                     |  | 15            |
| C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii -<br>Infrastructura |  | 16            |
| C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii -<br>Suprastructura |  | 17            |
| C9 - LISTA cuprinzand transporturile - Infrastructura                                                   |  | 18            |
|                                                                                                         |  |               |
|                                                                                                         |  |               |

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**ANTEMASURATO ARE:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

**Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

Data: 4/12/2025

### F3AM - Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Simbol   | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>Pregatirea terenului</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TSG02A1  | Curatarea terenului...de iarba si buruieni                                                                                                                                                                                                                                  | 100 mp | 1.51      |
| Suprafata extinsa a casei ( 2-3 metri pe fiecare latura)<br>Suprafata extinsa = ( latime (9.6 + 2)m * lungime (11 + 2)m) impartit la UM /100 = 1.51<br>=====<br>= 1.51<br>ROT = 1.51                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TSC18A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor                                                                                                              | 100 mc | 0.32      |
| Sapatura pe suprafata casei, se calculeaza volumul care este suprafata casei * inaltimea stratului de vegetatie<br>Lungimea 11 m * latimea 9.6m * inaltimea str veg 0.3m / UM 100 = 0.32<br>=====<br>= .32<br>ROT = 0.317                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>Fundatia</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TSC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ....pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2                                                                                                                          | 100 mc | 0.19      |
| Vol total al casei - vol camerelor 80%<br>Tot = L 11m * l 9.6m * h 0.8m * 0.8 / UM 100 = 0.68<br>V cam A = L 6.55 m * l 3.6 m * h 0.8 m * 0.8 / 100 UM = -0.15<br>V cam A = L 6.75 m * l 2.8 m * h 0.8 m * 0.8 / 100 UM = -0.12<br>V cam A = L 6.75 m * l 1.4 m * h 0.8 m * 0.8 / 100 UM = -0.06<br>V cam A = L 3.6 m * l 3.1 m * h 0.8 m * 0.8 / 100 UM = -0.07<br>V cam A = L 4.65 m * l 2.9 m * h 0.8 m * 0.8 / 100 UM = -0.09<br>=====<br>= .19<br>ROT = 0.186 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TSA02E1  | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu | mc     | 4.64      |
| Vol total al casei - vol camerelor 20%<br>Tot = L 11m * l 9.6m * h 0.8m * 0.2 = 16.90<br>V cam A = L 6.55 m * l 3.6 m * h 0.8 m * 0.2 = -3.77<br>V cam A = L 6.75 m * l 2.8 m * h 0.8 m * 0.2 = -3.02<br>V cam A = L 6.75 m * l 1.4 m * h 0.8 m * 0.2 = -1.51<br>V cam A = L 3.6 m * l 3.1 m * h 0.8 m * 0.2 = -1.79<br>V cam A = L 4.65 m * l 2.9 m * h 0.8 m * 0.2 = -2.16<br>=====<br>= 4.64<br>ROT = 4.65                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CA01B1   | Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin                                                                                                                                                        | mc     | 23.22     |
| Vol total al casei - vol camerelor<br>Tot = L 11m * l 9.6m * h 0.8m = 84.48<br>V cam A = L 6.55 m * l 3.6 m * h 0.8 m = -18.86<br>V cam A = L 6.75 m * l 2.8 m * h 0.8 m = -15.12<br>V cam A = L 6.75 m * l 1.4 m * h 0.8 m = -7.56<br>V cam A = L 3.6 m * l 3.1 m * h 0.8 m = -8.93<br>V cam A = L 4.65 m * l 2.9 m * h 0.8 m = -10.79<br>=====<br>= 23.22<br>ROT = 23.3                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
| .L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2100957  | Beton de ciment B 200 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                             | mc     | 23.41     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                                                                                                                                                                                          | tona   | 53.41     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Proiect management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | IUDR Anul III                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025     | Pag 3    |
| <b>ANTEMASURATOARE: Infrastructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
| <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> | <b>4</b> |
| Volumul total de beton inmultit cu densitatea betonului exprimat in tone<br>$V_{\text{beton}} = 23.22 * \text{densitate beton } 2300 / 1000 \text{ UM}$<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 53.41  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 53.41  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROT      | = 53.5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>Elevatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CB02A1   | Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.                                                                                                                       | mp       | 57.87    |
| Suprafata exterioara de cofrare + suprafetele interioare de cofrare<br>Sprext = 2 * (L 10.8m * he 0.45m + l 9.4m * he 0.45m) = 18.18<br>Sprint cam A = 2 * (L 6.75m * he 0.45m + l 3.8m * he 0.45m) = 9.50<br>Sprint cam B = 2 * (L 6.95m * he 0.45m + l 3m * he 0.45m) = 8.96<br>Sprint cam C = 2 * (L 6.95m * he 0.45m + l 1.6m * he 0.45m) = 7.70<br>Sprint cam D = 2 * (L 4.85m * he 0.45m + l 3.1m * he 0.45m) = 7.16<br>Sprint cam E = 2 * (L 3.8m * he 0.45m + l 3.3m * he 0.45m) = 6.39<br>===== |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 57.87  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROT      | = 57.9   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CC02D1   | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic | kg       | 577.56   |
| 1% din volumul total de beton: vol beton * 0.01 * densitate pc52<br>Masa = vol bet 7.35 / 100 * 7858 kgmc<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 577.56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 577.56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROT      | = 578    |
| .L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6433780  | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                            | kg       | 577.56   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRA04A10 | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.                                                                                                                                                                                                        | tona     | 0.58     |
| Masa armaturii exprimat in tone<br>Masa tone = 577.56 / 1000 UM<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 0.58   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = .58    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROT      | = 0.578  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CA02I1   | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv                                                                            | mc       | 7.35     |
| Volumul total al elevatiei - volumul camerelor<br>Vtot = L 10.8m * l 9.4m * he 0.45m = 45.68<br>Vcam A = L 6.75m * l 3.8m * he 0.45m = -11.54<br>Vcam B = L 6.95m * l 3m * he 0.45m = -9.38<br>Vcam C = L 6.95m * l 1.6m * he 0.45m = -5.00<br>Vcam D = L 4.85m * l 3.1m * he 0.45m = -6.77<br>Vcam E = L 3.8m * l 3.3m * he 0.45m = -5.64<br>=====                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 7.35   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROT      | = 7.35   |
| .L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2100995  | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                              | mc       | 7.41     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                                                                                                                                                                                                                           | tona     | 17.64    |
| Volumul de beton * densitatea betonului exprimat in tone<br>Masa beton = vbeton 7.35 mc * dens beton 2400 kgpmc / 1000 UM<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 17.64  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 17.64  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROT      | = 17.7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>Umpluturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TSD01B1  | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu                                                                                                                                                                                                 | mc       | 9.37     |
| Volumul camerelor, grosime 11cm<br>Vol cam A = L 6.75m * l 3.8m * hs 0.11m = 2.82<br>Vol cam B = L 6.95m * l 3m * hs 0.11m = 2.29<br>Vol cam C = L 6.95m * l 1.6m * hs 0.11m = 1.22<br>Vol cam D = L 4.85m * l 3.1m * hs 0.11m = 1.65<br>Vol cam E = L 3.8m * l 3.3m * hs 0.11m = 1.38<br>=====                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 9.37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROT      | = 9.38   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TSD06A1  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t                                                                                               | 100 mc   | 0.19     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Project management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | IUDR Anul III                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 | Pag 4    |
| ANTEMASURATOARE: Infrastructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 4        |
| Compactare strat cu inaltime de 0.22m<br>Vol cam A = L 6.75m * l 3.8m * hs 0.22m / 100 UM = 0.06<br>Vol cam B = L 6.95m * l 3m * hs 0.22m / 100 UM = 0.05<br>Vol cam C = L 6.95m * l 1.6m * hs 0.22m /100 UM = 0.02<br>Vol cam D = L 4.85m * l 3.1m * hs 0.22m /100 UM = 0.03<br>Vol cam E = L 3.8m * l 3.3m * hs 0.22m / 100 UM = 0.03<br>===== |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| = .19<br>ROT = 0.188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TSD16B1   | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP                                                                      | mc   | 18.74    |
| Volumul camerelor, grosime 22cm<br>Vol cam A = L 6.75m * l 3.8m * hs 0.22m = 5.64<br>Vol cam B = L 6.95m * l 3m * hs 0.22m = 4.59<br>Vol cam C = L 6.95m * l 1.6m * hs 0.22m = 2.45<br>Vol cam D = L 4.85m * l 3.1m * hs 0.22m = 3.31<br>Vol cam E = L 3.8m * l 3.3m * hs 0.22m = 2.76<br>=====                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| = 18.74<br>ROT = 18.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IZF02XG   | Izol.hidrof.la cald strat folie pvc plstifiat,stratificat,rezist.la bitum pe supraf.oriz.sau inclin                                                                                                                                             | mp   | 85.20    |
| Suprafata camerelor<br>Spr cam A = L 6.75m * l 3.8m = 25.65<br>Spr cam B = L 6.95m * l 3m = 20.85<br>Spr cam C = L 6.95m * l 1.6m = 11.12<br>Spr cam D = L 4.85m * l 3.1m = 15.04<br>Spr cam E = L 3.8m * l 3.3m = 12.54<br>=====                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| = 85.2<br>ROT = 85.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| .L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8000382   | Folie pvc plastifiata stratificata                                                                                                                                                                                                              | mp   | 102.24   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IZF12XC   | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. -inclinate 40% grosime medie 3 cm                                                                                                                                                   | mp   | 85.20    |
| Suprafata camerelor<br>Spr cam A = L 6.75m * l 3.8m = 25.65<br>Spr cam B = L 6.95m * l 3m = 20.85<br>Spr cam C = L 6.95m * l 1.6m = 11.12<br>Spr cam D = L 4.85m * l 3.1m = 15.04<br>Spr cam E = L 3.8m * l 3.3m = 12.54<br>=====                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| = 85.2<br>ROT = 85.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IZF81B01+ | Montare folie Isolair Thermo pentru sistemele de incalzire prin pardosea, sub placa izolatoare                                                                                                                                                  | mp   | 85.20    |
| Suprafata camerelor<br>Spr cam A = L 6.75m * l 3.8m = 25.65<br>Spr cam B = L 6.95m * l 3m = 20.85<br>Spr cam C = L 6.95m * l 1.6m = 11.12<br>Spr cam D = L 4.85m * l 3.1m = 15.04<br>Spr cam E = L 3.8m * l 3.3m = 12.54<br>=====                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| = 85.2<br>ROT = 85.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| .L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20019193  | Polistiren expandat ARCO, EPS min.120kPa, _70mm ( 3,5m²/ 7placi / bax)                                                                                                                                                                          | mp   | 87.76    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Placa sol                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CB04A1    | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi      | mp   | 4.08     |
| Cofrajul se calculeaza pe exterior: perimetrul exterior * inaltime placa<br>S cofraj = (L 2*(11-.02)m + l 2*(9.6 -.0.2)m) * 0.1 = 4.08<br>=====                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| = 4.08<br>ROT = 4.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CC02P1    | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic | kg   | 1,590.48 |







|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Proiect management                                                                                                                                                                  |          | IUDR Anul III                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025     | Pag 7      |
| <b>ANTEMASURATOARE: Suprastructura</b>                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
| <b>0</b>                                                                                                                                                                            | <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> | <b>4</b>   |
|                                                                                                                                                                                     | CC02D2   | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din mortar de ciment | kg       | 208.24     |
| 1% din Vbetc * densitatea otelului<br>Masa armatura = 2.65mc /100 * 7858 kgpmc<br>=====                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 208.24   |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 208.24   |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ROT = 209  |
| .L                                                                                                                                                                                  | 6433780  | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 208.24     |
|                                                                                                                                                                                     | CA02J1   | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;                                                                                              | mc       | 2.65       |
| Volumul centurilor este nr centuri * lungime * inaltime * latime<br>Vbetc = 4 * 0.25 * 0.25 * 10.6<br>=====                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 2.65     |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 2.65     |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ROT = 2.65 |
| .L                                                                                                                                                                                  | 2100995  | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mc       | 2.67       |
|                                                                                                                                                                                     |          | <b>Structura de rezistenta -Placa etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |
|                                                                                                                                                                                     | CB04A1   | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi                                                                            | mp       | 57.63      |
| Svert = 2 * (10.8+9.4) * 0.13<br>Soriz = 10.8 * 9.4<br>Scent = 4 * 10.8 * 0.25<br>Spr = 38.34<br>s vert + s oriz<br>s oriz = spr tot - spr centuri - spr pereti rezistenta<br>===== |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 5.25     |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 101.52   |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = -10.80   |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = -38.34   |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 57.63    |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ROT = 57.7 |
|                                                                                                                                                                                     | CC02D1   | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic          | kg       | 1,037.26   |
| 1% vpl * densitate otel<br>Masa arm = 13.2mc / 100 * 7858 kgpmc<br>=====                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 1,037.26 |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 1037.26  |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ROT = 1040 |
| .L                                                                                                                                                                                  | 6433780  | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 1,037.26   |
|                                                                                                                                                                                     | CA02J1   | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;                                                                                              | mc       | 13.20      |
| vol bet placa = spr tot * inaltime<br>Vpl = 10.8*9.4*0.13<br>=====                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 13.20    |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 13.2     |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ROT = 13.2 |
| .L                                                                                                                                                                                  | 2100995  | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mc       | 13.31      |
|                                                                                                                                                                                     |          | <b>Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|                                                                                                                                                                                     | CE17A1   | Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla, carton bitumat)                                                                                                                                                                                 | mp       | 131.76     |
| Suprafata in plan<br>S = L 12.2m * 10.8m<br>=====                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 131.76   |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | = 131.76   |
|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ROT = 132  |
| .L                                                                                                                                                                                  | 2900668  | Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342                                                                                                                                                                                                                                                                | mc       | 1.71       |

|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Proiect management                                                                                                                              |          | IUDR Anul III                                                                                                                                                                                             | 2025     | Pag 8      |
| <b>ANTEMASURATOARE: Suprastructura</b>                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
| <b>0</b>                                                                                                                                        | <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b> | <b>4</b>   |
|                                                                                                                                                 | IZF03A1  | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                 | mp       | 131.76     |
| Suprafata in plan<br>S = L 12.2m * 10.8m<br>=====                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 131.76   |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 131.76   |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | ROT = 132  |
| .L                                                                                                                                              | 2600036  | Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064                                                                                                                                 | kg       | 197.64     |
| .L                                                                                                                                              | 2601535  | Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138                                                                                                                                              | mp       | 144.94     |
|                                                                                                                                                 | CE18A1   | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase                                                                                                       | mp       | 131.76     |
| Suprafata in plan<br>S = L 12.2m * 10.8m<br>=====                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 131.76   |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 131.76   |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | ROT = 132  |
|                                                                                                                                                 | CE05E1   | Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,montata pe pane metalice inclusiv sorturi si coame panourile fixate cu suruburi filetate pina sub cap si piulite                              | mp       | 131.76     |
| Suprafata in plan<br>S = L 12.2m * 10.8m<br>=====                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 131.76   |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 131.76   |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | ROT = 132  |
| .L                                                                                                                                              | 3644390  | Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 1,25x850x2000 OL 34-1n                                                                                                                                                | mp       | 146.25     |
|                                                                                                                                                 | CE13A1   | Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 cm                                                                                                                                            | m        | 46.00      |
| perimetru exterior sarpanta<br>P = 2*(L 12.2m + l 10.8m)<br>=====                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 46.00    |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 46       |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | ROT = 46   |
|                                                                                                                                                 | CE14A1   | Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm                                    | m        | 12.40      |
| Nr colturi * inaltime de la trotuar la acoperis<br>L = 4 * h 3.1m<br>=====                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 12.40    |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 12.4     |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | ROT = 12.4 |
|                                                                                                                                                 |          | <b>Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                       |          |            |
|                                                                                                                                                 | CD04M1   | Zidarie din caramida presata arsa format 240x115x63 mm executata cu mortar la constructii executate la o inaltime între 36 si 60 m inclusiv, cu caramizi calitatea A, in ziduri cu o grosime de 12,5 cm ; | mc       | 3.37       |
| Spr pereti compartimentare * inaltime parter sub placa - vol goluri<br>Spc = 0.15 * ( 3.1 + 3*2 ) * h 2.65m<br>Vgol = 0.15 * 0.8 * 2.1<br>===== |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 3.62     |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = -0.25    |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 3.37     |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | ROT = 3.37 |
| .L                                                                                                                                              | 2101171  | Mortar de zidarie M 50 s1030                                                                                                                                                                              | mc       | 0.61       |
|                                                                                                                                                 | CK23B%   | Ferestre mase plastice cu supr.toc intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                          | mp       | 9.72       |
| Suprafata ferestre * nr ferestre<br>Sfmari = h 1.5m * l 1.2 m * 5<br>Sfmici = h 0.6 * l 0.6m * 2<br>=====                                       |          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 9.00     |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 0.72     |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | = 9.72     |
|                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                           |          | ROT = 9.72 |
| .L                                                                                                                                              | 6720351  | Fereastră cu deschidere spre interior si oscilo-batante echipa sistem 8000 din PVC in 3 canate                                                                                                            | mp       | 9.72       |
|                                                                                                                                                 | CK25A#   | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m                                                            | mp       | 12.81      |

|                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Proiect management                                                                                                                                                                                                              |          | IUDR Anul III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025        | Pag 9         |
| <b>ANTEMASURATOARE: Suprastructura</b>                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
| <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b>    | <b>4</b>      |
| Suprafata usi * nr usi<br>$S_{usi} = (2 * 0.8m + 5 * 0.9m) * h \ 2.1m$<br>=====<br><div style="text-align: right;">= 12.81</div> <div style="text-align: right;">= 12.81</div> <div style="text-align: right;">ROT = 12.9</div> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
| .L                                                                                                                                                                                                                              | 6720287  | Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mp          | 12.81         |
| .L                                                                                                                                                                                                                              | 1232     | Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ora         | 0.26          |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>Finisaje interiroare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CF12A02+ | Tencuieli din produse predozate uscate Baumit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare...din zidarie de caramida, pe baza de var-ciment- tencuiala de grund si masa de spaclu                                                                                                                                                                                                                        | mp          |               |
| Suprafata intereioara pereti + tavan - goluri<br>=====<br><div style="text-align: right;">=</div> <div style="text-align: right;">ROT = 0</div>                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CN01A01^ | Vopsea alba lavabila de tip Adeplast Mister Weiss, pe baza de rasini sintetice in dispersie apoasa pentru aplicare la interior, cu aplicare in 2 starturi                                                                                                                                                                                                                                                        | mp          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CG02B1   | Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin batere în cuie, în încăperi cu suprafete peste 10 mp ;                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mp          |               |
| .L                                                                                                                                                                                                                              | 2940204  | Parchet fag lmb.ul.p1,p3,p4 cl.3 st.17x200 x30-90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mp          |               |
| .L                                                                                                                                                                                                                              | 2960400  | Frizuri stejar,cer 22 x 50 x 600 xxx s 228/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mp          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CG17A#   | Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp....cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana la 60 cmp/buc, inclusiv | mp          |               |
| .L                                                                                                                                                                                                                              | 2426789  | Placa gresie netede alb f C1 100x 50x 8 vrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mp          |               |
| .L                                                                                                                                                                                                                              | 1348     | Macara turn kbgs450 25tf 400tfm 3schimb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ora         |               |
| <b>Total Ore Manopera</b>                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ore</b>  | <b>868.08</b> |
| <b>Total Greutate Materiale</b>                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>tone</b> | <b>120.79</b> |
| Executant, Dulli David Patrik<br><br><br>Director General, Dulli David Patrik                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
| Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**ANTEMASURATO** Infrastructura  
**ARE:**  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

**Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

4/12/2025

| Nr. crt.                | Denumirea resursei materiale |                                                                        | U.M. | Consum   | Greutatea -tone- |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|
| 0                       | 1                            |                                                                        | 2    | 3        | 7                |
| 1                       | 6202806                      | Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne            | mc   | 1.87     | 1.87             |
| 2                       | 6202818                      | Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea                  | mc   | 7.57     | 7.57             |
| 3                       | 6433780                      | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                      | kg   | 577.56   | 0.58             |
| 4                       | 2200393                      | Balast nespalat de riu 0-70 mm                                         | mc   | 23.43    | 39.82            |
| 5                       | 20028924                     | Banda adeziva ALU 50                                                   | m    | 59.64    | 0.01             |
| 6                       | 2100957                      | Beton de ciment B 200 stas 3622                                        | mc   | 23.41    | 57.34            |
| 7                       | 2100995                      | Beton de ciment B 400 stas 3622                                        | mc   | 17.64    | 46.75            |
| 8                       | 5886942                      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111           | kg   | 1.55     | 0.00             |
| 9                       | 6719093                      | Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi              | buc  | 797.91   | 0.01             |
| 10                      | 2904406                      | Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942              | mc   | 0.05     | 0.03             |
| 11                      | 2100880                      | Filer de calcar tip 1,saci, s 539                                      | kg   | 68.16    | 0.07             |
| 12                      | 20028935                     | Folie Isolair Thermo 25x1,2m                                           | m    | 83.50    | 0.01             |
| 13                      | 8000382                      | Folie pvc plastifiata stratificata                                     | mp   | 102.24   | 0.03             |
| 14                      | 2960565                      | Lemne de foc                                                           | kg   | 170.40   | 0.17             |
| 15                      | 2901167                      | Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040                            | mc   | 0.04     | 0.02             |
| 16                      | 2101509                      | Mortar de ciment M100-T                                                | mc   | 2.56     | 6.19             |
| 17                      | 2000030                      | Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm                       | kg   | 23.86    | 0.02             |
| 18                      | 2928361                      | Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte                     | mp   | 4.07     | 0.06             |
| 19                      | 5841021                      | Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926                                      | buc  | 17.36    | 0.00             |
| 20                      | 2002349                      | Plase sudate tip 308 NQ 283x6,5(54,8kg/buc) OL 37-1N                   | kg   | 1,590.48 | 1.59             |
| 21                      | 20019193                     | Polistiren expandat ARCO, EPS min.120kPa, _70mm ( 3,5m²/ 7placi / bax) | mp   | 87.76    | 0.09             |
| 22                      | 5883043                      | Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565                            | kg   | 0.29     | 0.00             |
| 23                      | 2903995                      | Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942               | mc   | 0.04     | 0.02             |
| 24                      | 6311528                      | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | kg   | 1.74     | 0.00             |
| 25                      | 3803128                      | Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889                             | kg   | 7.37     | 0.01             |
| 26                      | 5838579                      | Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455                   | buc  | 17.36    | 0.00             |
| 27                      | 6201084                      | Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382                  | kg   | 7.43     | 0.01             |
| <b>Greutate Totala:</b> |                              |                                                                        |      |          | <b>162.27</b>    |

**LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

| 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

Executant, Dulii David Patrik

Director General, Dulii David Patrik

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**ANTEMASURATO** Suprastructura  
**ARE:**  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

**Proiect:** \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

4/12/2025

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale |                                                                                                  | U.M. | Consum   | Greutatea -tone- |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|
| 0        | 1                            |                                                                                                  | 2    | 3        | 7                |
| 1        | 5904770                      | Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30                                                                 | kg   | 3.63     | 0.00             |
| 2        | 6202818                      | Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea                                            | mc   | 8.75     | 8.75             |
| 3        | 6433780                      | Armatura în prefabricat beton pc 52 peste 10 mm barem                                            | kg   | 1,363.37 | 1.36             |
| 4        | 3700390                      | Banda din oțel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n                                                     | kg   | 11.27    | 0.01             |
| 5        | 2100995                      | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                  | mc   | 17.49    | 46.35            |
| 6        | 2600036                      | Bitum pentru materiale și lucrări pentru hidroizolații tip h 68/75 s 7064                        | kg   | 197.64   | 0.20             |
| 7        | 6311982                      | Bratară din oțel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)                                     | buc  | 7.44     | 0.00             |
| 8        | 2301874                      | Caramida goluri vert.m 50 cal.1 C1 290x240x138 s5185                                             | buc  | 737.84   | 10.26            |
| 9        | 2301886                      | Caramida goluri vert.m 50 cal.1 C1 290x240x138 s5185                                             | buc  | 2,181.44 | 29.23            |
| 10       | 2300636                      | Caramida plină M 50 cal.a C1 240x115x63 balot s457                                               | buc  | 363.96   | 1.12             |
| 11       | 2300648                      | Caramida arsă plină M 50 calitatea A, C1 240x115x63 mm, s 457                                    | buc  | 1,098.62 | 3.30             |
| 12       | 6311231                      | Carlig din oțel zincate pentru jgheaburi                                                         | buc  | 69.00    | 0.05             |
| 13       | 2601535                      | Carton bitumat fără strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138                                     | mp   | 144.94   | 0.08             |
| 14       | 6829070                      | Chinga metalice pentru cofraje la stâlpi din beton                                               | kg   | 1.92     | 0.00             |
| 15       | 6102111                      | Chit pe bază de rasini Romalchit c.895-12                                                        | kg   | 13.18    | 0.01             |
| 16       | 6102815                      | Chit siliconic                                                                                   | kg   | 3.85     | 0.00             |
| 17       | 5886942                      | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții 3x70 OL 34 s 2111                                     | kg   | 44.76    | 0.04             |
| 18       | 6719093                      | Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi                                        | buc  | 323.44   | 0.00             |
| 19       | 2806616                      | Distanțier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment                                          | buc  | 58.31    | 0.00             |
| 20       | 2917673                      | Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689                                        | mc   | 0.40     | 0.32             |
| 21       | 2904406                      | Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942                                        | mc   | 0.05     | 0.02             |
| 22       | 6202741                      | Energie electrică la contor pentru lucrări de construcție-montaj                                 | kwh  | 20.59    | 0.00             |
| 23       | 6720351                      | Fereastră cu deschidere spre interior și oscilo-batante echipate sistem 8000 din PVC în 3 canate | mp   | 9.72     | 0.24             |
| 24       | 2100880                      | Filer de calcar tip 1,saci, s 539                                                                | kg   | 39.53    | 0.04             |
| 25       | 2948050                      | Ghermele carbolizate                                                                             | buc  | 109.72   | 0.05             |
| 26       | 6001472                      | Hartie slefuită uscată cu en foi 23x30 gr 6 s1581                                                | buc  | 11.57    | 0.00             |
| 27       | 2958990                      | Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit                                               | kg   | 131.76   | 0.13             |
| 28       | 2901052                      | Lemn foc rasinoase deseuri                                                                       | tona | 0.07     | 0.07             |

**LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

| 0                       | 1                                                                              | 2   | 3        | 7             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|
| 29                      | 2900668 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342                 | mc  | 1.71     | 1.37          |
| 30                      | 1700075383 2 Material marunt pt constructii                                    | lei | 35.40    | 0.00          |
| 31                      | 2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030                                         | mc  | 4.49     | 10.87         |
| 32                      | 2101171 Mortar de zidarie M 50 s1030                                           | mc  | 0.61     | 1.47          |
| 33                      | 5886746 Nit POP panouri tabla                                                  | buc | 527.04   | 0.01          |
| 34                      | 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm                       | kg  | 10.58    | 0.01          |
| 35                      | 2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte                     | mp  | 8.02     | 0.12          |
| 36                      | 5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922                         | buc | 2,503.44 | 0.03          |
| 37                      | 5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926                                       | buc | 527.04   | 0.01          |
| 38                      | 5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926                                       | buc | 263.52   | 0.01          |
| 39                      | 2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m                | mc  | 1.32     | 1.05          |
| 40                      | 5883067 Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565                            | kg  | 18.18    | 0.02          |
| 41                      | 5883263 Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565                           | kg  | 17.26    | 0.02          |
| 42                      | 5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200                         | kg  | 25.03    | 0.03          |
| 43                      | 2903878 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942               | mc  | 3.29     | 1.65          |
| 44                      | 2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942               | mc  | 0.06     | 0.03          |
| 45                      | 2904004 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942               | mc  | 0.07     | 0.04          |
| 46                      | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | kg  | 26.35    | 0.03          |
| 47                      | 3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889                             | kg  | 13.63    | 0.01          |
| 48                      | 6101572 Spuma din poliuretan                                                   | kg  | 10.97    | 0.01          |
| 49                      | 6305634 Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare               | kg  | 21.08    | 0.02          |
| 50                      | 5826423 Surub cap hex.fil.sub cap gros.m 6x 30 gr. 4.6 s 2117                  | buc | 1,317.60 | 0.01          |
| 51                      | 5829126 Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571                  | buc | 90.12    | 0.00          |
| 52                      | 5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455                   | buc | 527.04   | 0.05          |
| 53                      | 5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455                   | buc | 263.52   | 0.07          |
| 54                      | 3644390 Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 1,25x850x2000 OL 34-1n             | mp  | 146.25   | 1.79          |
| 55                      | 3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I      | kg  | 95.54    | 0.10          |
| 56                      | 6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382                  | kg  | 12.45    | 0.01          |
| 57                      | 6201450 Ulei pentru masini textile te 16 s 744                                 | kg  | 6.59     | 0.01          |
| 58                      | 6720287 Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat                         | mp  | 12.81    | 0.32          |
| <b>Greutate Totala:</b> |                                                                                |     |          | <b>120.79</b> |

Executant, Dulli David Patrik

Director General, Dulli David Patrik

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**ANTEMASURATO ARE:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik

  
**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
 DIN CLUJ-NAPOCA  
**Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

**C7 - LISTA**  
**cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

4/12/2025

| Nr. crt. | Denumirea meseriei         |                                       | Consumul cu manopera -(om/ore)- |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 0        | 1                          |                                       | 2                               |
| 1        | 10251                      | Betonist                              | 48.09                           |
| 2        | 320537                     | Dulgher                               | 14.34                           |
| 3        | 10741                      | Dulgher constructii                   | 48.62                           |
| 4        | 11131                      | Fierar beton                          | 52.23                           |
| 5        | 36                         | Izolator hidrofug                     | 11.93                           |
| 6        | 19931                      | Muncitor deservire constructii montaj | 32.54                           |
| 7        | 19921                      | Muncitor deservire constructii-montaj | 70.29                           |
| 8        | 320550                     | Muncitor necalificat                  | 2.53                            |
| 9        | 51                         | Parchetar                             | 29.82                           |
| 10       | 12821                      | Pavator                               | 20.24                           |
| 11       | 19621                      | Sapator                               | 8.74                            |
|          | <b>Total ore manopera:</b> |                                       | <b>339.37</b>                   |

Executant, Dulli David Patrik

Director General, Dulli David Patrik



**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**ANTEMASURATOARE:** Suprastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

**Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

**C7 - LISTA**  
**cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

4/12/2025

| Nr. crt. | Denumirea meseriei         |                                       | Consumul cu manopera -(om/ore)- |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 0        | 1                          |                                       | 2                               |
| 1        | 10251                      | Betonist                              | 23.95                           |
| 2        | 10741                      | Dulgher constructii                   | 200.84                          |
| 3        | 11131                      | Fierar beton                          | 36.54                           |
| 4        | 11241                      | Finisor mase plastice                 | 15.77                           |
| 5        | 12231                      | Izolator hidrofug                     | 10.54                           |
| 6        | 221441                     | Lacatus constructii metalice          | 7.91                            |
| 7        | 221431                     | Lacatus constructii metalice-b        | 7.91                            |
| 8        | 26851                      | Montator constructii metalice         | 142.30                          |
| 9        | 26821                      | Montator c-tii metalice               | 101.46                          |
| 10       | 19900                      | Muncitor deserv.ctii montj.           | 0.68                            |
| 11       | 19931                      | Muncitor deservire constructii montaj | 97.07                           |
| 12       | 19921                      | Muncitor deservire constructii-montaj | 73.25                           |
| 13       | 13111                      | Tinichigiu sant.                      | 11.59                           |
| 14       | 13151                      | Tinichigiu santier                    | 38.35                           |
| 15       | 13431                      | Zidar                                 | 99.93                           |
|          | <b>Total ore manopera:</b> |                                       | <b>868.08</b>                   |

Executant, Dulli David Patrik

Director General, Dulli David Patrik

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**ANTEMASURATO ARE:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

**Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

**C8 - LISTA**  
**cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

4/12/2025

| Nr. crt. |      | Denumirea utilajului de constructii                             | Ore de functionare |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0        |      | 1                                                               | 2                  |
| 1        | 3553 | Buldozer pe senile 65-80CP                                      | 0.77               |
| 2        | 3521 | Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc   | 0.91               |
| 3        | 1964 | Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mn)                         | 1.93               |
| 4        | 4019 | Placa vibratoare cu motor ardere internă sub 10cp 650-700kgf    | 1.87               |
| 5        | 2299 | Topitor de bitum tractat, cu capacitate de pina la 500 l        | 1.11               |
| 6        | 3716 | Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw | 20.36              |
|          |      | <b>Total ore utilaje:</b>                                       | <b>26.95</b>       |

Executant, Dulli David Patrik

Director General, Dulli David Patrik

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**ANTEMASURATO ARE:** Suprastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

**Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

**C8 - LISTA**  
**cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

4/12/2025

| Nr. crt. |      | Denumirea utilajului de constructii                             | Ore de functionare |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0        |      | 1                                                               | 2                  |
| 1        | 7301 | Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw                    | 9.22               |
| 2        | 6702 | Macara de fereastră 0,15tf                                      | 0.33               |
| 3        | 1232 | Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb                          | 0.26               |
| 4        | 1348 | Macara turn kbgs450 25tf 400tfm 3schimb                         | 0.00               |
| 5        | 3817 | Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l                 | 0.00               |
| 6        | 4029 | Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l       | 3.29               |
| 7        | 2351 | Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj                        | 0.19               |
| 8        | 3716 | Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw | 8.68               |
|          |      | <b>Total ore utilaje:</b>                                       | <b>21.97</b>       |

Executant, Dulli David Patrik

Director General, Dulli David Patrik

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**ANTEMASURATO** Infrastructura  
**ARE:**  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

**Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

### C9 - LISTA cuprinzand transporturile

4/12/2025

| Nr. crt.                | Tipul de transport                                                                                             | Tone transportate | Km par-cursi | Ore de functio-nare |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>0</b>                | <b>1</b>                                                                                                       | <b>2</b>          | <b>3</b>     | <b>4</b>            |
| <b>Transport rutier</b> |                                                                                                                |                   |              |                     |
| 1                       | TRA04A10 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km. | 0.58              | 10.00        | 0.20                |
| 2                       | TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                    | 95.41             | 10.00        | 0.20                |
| 3                       | TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.               | 1.59              | 10.00        | 0.20                |

Executant, Dulli David Patrik

Director General, Dulli David Patrik

## CUPRINS

**OBIECTIV: Construire casa familiala**

| CAPITOLUL                                                                                               | Pagina |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Infrastructura                             | 1      |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Suprastructura                             | 5      |
| C4 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - Infrastructura                                           | 9      |
| C4 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - Suprastructura                                           | 12     |
| C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Infrastructura                                 | 16     |
| C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Suprastructura                                 | 18     |
| C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Infrastructura                                     | 21     |
| C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Suprastructura                                     | 22     |
| C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii -<br>Infrastructura | 23     |
| C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii -<br>Suprastructura | 24     |
| C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - Infrastructura                               | 25     |

[illegible]

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoa  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**
4/12/2025

| SECTIUNEA TEHNICA    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | SECTIUNEA FINANCIARA |                                               |                                      |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                  | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.      | Cantitatea           | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                    | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         | 3                    | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| Pregatirea terenului |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                                               |                                      |
|                      | TSG02A1              | Curatarea terenului...de iarba si<br>buruieni                                                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>mp | 1.51                 | 272.74                                        | 411.84                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | material:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | manopera:            | 272.74                                        | 411.84                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | utilaj:              | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      | TSC18A11             | Sapatura mecanica cu buldozer pe<br>tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv<br>impingerea pamantului pana la 10<br>m,in:...teren catg. 1 in conditiile<br>gospodarii apelor                                                                                                                       | 100<br>mc | 0.32                 | 534.44                                        | 171.02                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | material:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | manopera:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | utilaj:              | 534.44                                        | 171.02                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| Fundatia             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                                               |                                      |
|                      | TSC02D1              | Sapatura mecanica cu excavator pe<br>pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda<br>hidraulica,in :...pamant cu umiditate<br>naturala descarcare auto in teren catg<br>2                                                                                                                                   | 100<br>mc | 0.19                 | 1,119.19                                      | 212.65                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | material:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | manopera:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | utilaj:              | 1,119.19                                      | 212.65                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      | TSA02E1              | Sapatura manuala de pamant in spatii<br>limitate,avand sub 1.00 m sau peste<br>1.00 m latime,executata fara sprijini,cu<br>taluz vertical,la<br>fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte<br>de infratire etc....in pamant coeziv<br>mijlociu sau foarte coeziv adancime<br><1.5 m teren mijlociu | mc        | 4.64                 | 54.71                                         | 253.87                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | material:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | manopera:            | 54.71                                         | 253.87                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | utilaj:              | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      | CA01B1               | Turnarea betonului simplu în fundatii<br>continue, izolate, socluri cu volum<br>peste 3 mc, precum si în ziduri de<br>sprijin                                                                                                                                                                    | mc        | 23.22                | 117.24                                        | 2,722.21                             |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | material:            | 0.21                                          | 4.92                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | manopera:            | 113.16                                        | 2,627.54                             |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | utilaj:              | 3.87                                          | 89.75                                |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | transport:           | 0.00                                          | 0.00                                 |
| .L                   | 2100957              | Beton de ciment B 200 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                  | mc        | 23.41                | 375.25                                        | 8,783.01                             |
|                      | TRA06A10             | Transportul rutier al betonului-<br>mortarului cu autobetoniera de...5,5mc<br>dist. =10km                                                                                                                                                                                                        | tona      | 53.41                | 17.86                                         | 953.90                               |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | material:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | manopera:            | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | utilaj:              | 0.00                                          | 0.00                                 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | transport:           | 17.86                                         | 953.90                               |
| Elevatie             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                                               |                                      |

|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |        |           |  |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|--|
| Proiect Management            |          | IUDR ANUL III                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2025       |        | Pag 2     |  |
| STADIUL FIZIC: Infrastructura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |        |           |  |
| 0                             | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2      | 3          | 4      | 5 = 3 x 4 |  |
|                               | CB02A1   | Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.                                                                                                                      | mp     | 57.87      | 43.00  | 2,488.34  |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 10.25  | 593.36    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 32.75  | 1,894.98  |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00      |  |
|                               | CC02D1   | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic | kg     | 577.56     | 1.36   | 784.33    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 0.20   | 114.01    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 1.16   | 670.32    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00      |  |
| .L                            | 6433780  | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 577.56     | 6.12   | 3,534.67  |  |
|                               | TRA04A10 | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.                                                                                                                                                                                                        | tona   | 0.58       | 17.32  | 10.05     |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 17.32  | 10.05     |  |
|                               | CA02I1   | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv                                                                            | mc     | 7.35       | 167.81 | 1,233.43  |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 0.64   | 4.67      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 163.31 | 1,200.35  |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 3.87   | 28.41     |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00      |  |
| .L                            | 2100995  | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                              | mc     | 7.41       | 432.24 | 3,202.38  |  |
|                               | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                                                                                                                                                                                                                           | tona   | 17.64      | 17.86  | 315.05    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 17.86  | 315.05    |  |
| Umpluturi                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |        |           |  |
|                               | TSD01B1  | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu                                                                                                                                                                                                 | mc     | 9.37       | 12.85  | 120.40    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 12.85  | 120.40    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00      |  |
|                               | TSD06A1  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t                                                                                               | 100 mc | 0.19       | 631.86 | 120.05    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 0.00   | 0.00      |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 182.38 | 34.65     |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 449.48 | 85.40     |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00      |  |
|                               | TSD16B1  | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP                                                                                                                                   | mc     | 18.74      | 188.41 | 3,530.78  |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 131.60 | 2,466.09  |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 52.23  | 978.73    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 4.59   | 85.95     |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00      |  |
|                               | IZF02XG  | Izol.hidrof.la cald strat folie pvc plstifiat, stratificat, rezist.la bitum pe supraf.oriz.sau inclin                                                                                                                                                                                                        | mp     | 85.20      | 8.71   | 741.79    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | material:  | 2.74   | 233.45    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 5.80   | 494.42    |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.16   | 13.93     |  |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00      |  |
| .L                            | 8000382  | Folie pvc plastifiata stratificata                                                                                                                                                                                                                                                                           | mp     | 102.24     | 5.90   | 603.22    |  |

|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           |           |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Proiect Management            |           | IUDR ANUL III                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2025       |           | Pag 3     |
| STADIUL FIZIC: Infrastructura |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           |           |
| 0                             | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 3          | 4         | 5 = 3 x 4 |
|                               | IZF12XC   | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm                                                                                                                                                    | mp        | 85.20      | 27.04     | 2,304.08  |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | material:  | 11.47     | 976.83    |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | manopera:  | 14.51     | 1,236.04  |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | utilaj:    | 1.07      | 91.21     |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | transport: | 0.00      | 0.00      |
|                               | IZF81B01+ | Montare folie Isolair Thermo pentru sistemele de incalzire prin pardosea, sub placa izolatoare                                                                                                                                                  | mp        | 85.20      | 19.54     | 1,664.58  |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | material:  | 11.33     | 965.33    |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | manopera:  | 8.21      | 699.24    |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | utilaj:    | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | transport: | 0.00      | 0.00      |
| .L                            | 20019193  | Polistiren expandat ARCO, EPS min.120kPa, _70mm ( 3,5m²/ 7placi / bax)                                                                                                                                                                          | mp        | 87.76      | 17.75     | 1,557.67  |
| Placa sol                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           |           |
|                               | CB04A1    | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi      | mp        | 4.08       | 43.14     | 176.01    |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | material:  | 9.15      | 37.34     |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | manopera:  | 33.99     | 138.68    |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | utilaj:    | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | transport: | 0.00      | 0.00      |
|                               | CC02P1    | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic | kg        | 1,590.48   | 1.28      | 2,036.34  |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | material:  | 0.24      | 388.20    |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | manopera:  | 1.04      | 1,648.13  |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | utilaj:    | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | transport: | 0.00      | 0.00      |
| .L                            | 2002349   | Plase sudate tip 308 NQ 283x6,5 (54,8kg/buc) OL 37-1N                                                                                                                                                                                           | kg        | 1,590.48   | 4.54      | 7,220.78  |
|                               | TRA02A10  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.                                                                                                                                                         | tona      | 1.59       | 12.44     | 19.78     |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | material:  | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | manopera:  | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | utilaj:    | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | transport: | 12.44     | 19.78     |
|                               | CA02I1    | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv               | mc        | 10.15      | 167.81    | 1,703.31  |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | material:  | 0.64      | 6.46      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | manopera:  | 163.31    | 1,657.63  |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | utilaj:    | 3.87      | 39.23     |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | transport: | 0.00      | 0.00      |
| .L                            | 2100995   | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                 | mc        | 10.23      | 432.24    | 4,422.33  |
|                               | TRA06A10  | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                                                                                                                                                              | tona      | 24.36      | 17.86     | 435.07    |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | material:  | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | manopera:  | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | utilaj:    | 0.00      | 0.00      |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | transport: | 17.86     | 435.07    |
| procent                       |           | material                                                                                                                                                                                                                                        | manopera  | utilaj     | transport | total     |
| Cheltuieli directe:           |           | 35,114.72                                                                                                                                                                                                                                       | 14,066.82 | 817.54     | 1,733.85  | 51,732.94 |
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           |           |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):     |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           | 51,732.94 |
| TVA:                          |           | 19.00%                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |           | 9,829.26  |
| TOTAL GENERAL:                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           | 61,562.20 |



**STADIUL FIZIC: Infrastructura**

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|
|---|---|---|---|---|-----------|

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Suprastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoean  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**
4/12/2025

| SECTIUNEA TEHNICA                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | SECTIUNEA FINANCIARA                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                                   | Capitolul de lucrari | U.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                                     | 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                          | 5 = 3 x 4                            |
| <b>Structura de rezistenta - Pereti de rezistenta</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                            |                                      |
|                                                       | <b>CD05C2</b>        | Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea I                                                                                                                                                 | <b>mc</b>  | <b>32.08</b>                               | <b>666.82</b>                        |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | material:                                  | 441.33                               |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | manopera:                                  | 225.49                               |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | utilaj:                                    | 0.00                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | transport:                                 | 0.00                                 |
| .L                                                    | 2101183              | Mortar de zidarie M 100 s 1030                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc         | 4.49                                       | 382.17                               |
| <b>Structura de rezistenta - Stalpi</b>               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                            |                                      |
|                                                       | <b>CB04B1</b>        | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre                                                                   | <b>mp</b>  | <b>24.00</b>                               | <b>56.82</b>                         |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | material:                                  | 11.23                                |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | manopera:                                  | 45.60                                |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | utilaj:                                    | 0.00                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | transport:                                 | 0.00                                 |
|                                                       | <b>CC02D1</b>        | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic | <b>kg</b>  | <b>117.87</b>                              | <b>1.36</b>                          |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | material:                                  | 0.20                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | manopera:                                  | 1.16                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | utilaj:                                    | 0.00                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | transport:                                 | 0.00                                 |
| .L                                                    | 6433780              | Armatura în prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                            | kg         | 117.87                                     | 6.12                                 |
|                                                       | <b>CA02I1</b>        | Turnarea betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv                                                                            | <b>mc</b>  | <b>1.50</b>                                | <b>167.81</b>                        |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | material:                                  | 0.64                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | manopera:                                  | 163.31                               |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | utilaj:                                    | 3.87                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | transport:                                 | 0.00                                 |
| .L                                                    | 2100995              | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                              | mc         | 1.51                                       | 432.24                               |
| <b>Structura de rezistenta - Centuri</b>              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                            |                                      |
|                                                       | <b>CB04A1</b>        | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi                                                                   | <b>mp</b>  | <b>22.10</b>                               | <b>43.14</b>                         |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | material:                                  | 9.15                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | manopera:                                  | 33.99                                |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | utilaj:                                    | 0.00                                 |
|                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | transport:                                 | 0.00                                 |

|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |          |           |  |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|--|
| Proiect Management                  |         | IUDR ANUL III                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2025       |          | Pag 6     |  |
| STADIUL FIZIC: Suprastructura       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |          |           |  |
| 0                                   | 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 3          | 4        | 5 = 3 x 4 |  |
|                                     | CC02D2  | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din mortar de ciment | kg | 208.24     | 1.29     | 267.63    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | material:  | 0.12     | 25.95     |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | manopera:  | 1.16     | 241.68    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | utilaj:    | 0.00     | 0.00      |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | transport: | 0.00     | 0.00      |  |
| .L                                  | 6433780 | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 208.24     | 6.12     | 1,274.43  |  |
|                                     | CA02J1  | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;                                                                                              | mc | 2.65       | 131.34   | 348.05    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | material:  | 0.64     | 1.69      |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | manopera:  | 126.84   | 336.12    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | utilaj:    | 3.87     | 10.24     |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | transport: | 0.00     | 0.00      |  |
| .L                                  | 2100995 | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mc | 2.67       | 432.24   | 1,154.60  |  |
| Structura de rezistenta -Placa etaj |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |          |           |  |
|                                     | CB04A1  | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi                                                                            | mp | 57.63      | 43.14    | 2,486.18  |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | material:  | 9.15     | 527.40    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | manopera:  | 33.99    | 1,958.79  |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | utilaj:    | 0.00     | 0.00      |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | transport: | 0.00     | 0.00      |  |
|                                     | CC02D1  | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic          | kg | 1,037.26   | 1.36     | 1,408.60  |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | material:  | 0.20     | 204.76    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | manopera:  | 1.16     | 1,203.84  |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | utilaj:    | 0.00     | 0.00      |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | transport: | 0.00     | 0.00      |  |
| .L                                  | 6433780 | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 1,037.26   | 6.12     | 6,348.03  |  |
|                                     | CA02J1  | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;                                                                                              | mc | 13.20      | 131.34   | 1,733.66  |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | material:  | 0.64     | 8.40      |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | manopera:  | 126.84   | 1,674.25  |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | utilaj:    | 3.87     | 51.02     |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | transport: | 0.00     | 0.00      |  |
| .L                                  | 2100995 | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mc | 13.31      | 432.24   | 5,751.21  |  |
| Acoperis                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |          |           |  |
|                                     | CE17A1  | Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla, carton bitumat)                                                                                                                                                                                 | mp | 131.76     | 96.80    | 12,754.99 |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | material:  | 55.76    | 7,347.56  |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | manopera:  | 35.23    | 4,642.23  |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | utilaj:    | 5.81     | 765.20    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | transport: | 0.00     | 0.00      |  |
| .L                                  | 2900668 | Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342                                                                                                                                                                                                                                                                | mc | 1.71       | 1,434.62 | 2,457.33  |  |
|                                     | IZF03A1 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                             | mp | 131.76     | 5.66     | 745.40    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | material:  | 2.05     | 270.72    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | manopera:  | 3.32     | 436.92    |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | utilaj:    | 0.29     | 37.76     |  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | transport: | 0.00     | 0.00      |  |
| .L                                  | 2600036 | Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 197.64     | 6.04     | 1,193.75  |  |

|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     |            |          |           |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| Proiect Management            |         | IUDR ANUL III                                                                                                                                                                                             |     | 2025       |          | Pag 7     |
| STADIUL FIZIC: Suprastructura |         |                                                                                                                                                                                                           |     |            |          |           |
| 0                             | 1       |                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3          | 4        | 5 = 3 x 4 |
| .L                            | 2601535 | Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138                                                                                                                                              | mp  | 144.94     | 3.61     | 523.22    |
|                               | CE18A1  | Astereala la învelitori sau la doliile învelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase                                                                                                       | mp  | 131.76     | 47.39    | 6,244.17  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | material:  | 36.78    | 4,845.80  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | manopera:  | 8.29     | 1,092.29  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | utilaj:    | 2.32     | 306.08    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | transport: | 0.00     | 0.00      |
|                               | CE05E1  | Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,montata pe pane metalice inclusiv sorturi si coame panourile fixate cu suruburi filetate pina sub cap si piulite                              | mp  | 131.76     | 103.15   | 13,590.83 |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | material:  | 15.27    | 2,012.55  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | manopera:  | 87.87    | 11,578.28 |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | utilaj:    | 0.00     | 0.00      |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | transport: | 0.00     | 0.00      |
| .L                            | 3644390 | Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 1,25x850x2000 OL 34-1n                                                                                                                                                | mp  | 146.25     | 20.02    | 2,928.00  |
|                               | CE13A1  | Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 cm                                                                                                                                            | m   | 46.00      | 38.17    | 1,755.94  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | material:  | 18.69    | 859.79    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | manopera:  | 19.48    | 896.15    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | utilaj:    | 0.00     | 0.00      |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | transport: | 0.00     | 0.00      |
|                               | CE14A1  | Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm                                    | m   | 12.40      | 47.12    | 584.34    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | material:  | 18.52    | 229.70    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | manopera:  | 28.60    | 354.65    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | utilaj:    | 0.00     | 0.00      |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | transport: | 0.00     | 0.00      |
| Inchideri si compartimentari  |         |                                                                                                                                                                                                           |     |            |          |           |
|                               | CD04M1  | Zidarie din caramida presata arsa format 240x115x63 mm executata cu mortar la constructii executate la o înaltime între 36 si 60 m inclusiv, cu caramizi calitatea A, in ziduri cu o grosime de 12,5 cm ; | mc  | 3.37       | 1,168.94 | 3,939.32  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | material:  | 759.00   | 2,557.82  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | manopera:  | 409.94   | 1,381.50  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | utilaj:    | 0.00     | 0.00      |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | transport: | 0.00     | 0.00      |
| .L                            | 2101171 | Mortar de zidarie M 50 s1030                                                                                                                                                                              | mc  | 0.61       | 250.77   | 152.12    |
|                               | CK23B%  | Ferestre mase plastice cu supr.toc intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                          | mp  | 9.72       | 61.55    | 598.25    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | material:  | 27.90    | 271.16    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | manopera:  | 30.26    | 294.11    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | utilaj:    | 3.39     | 32.99     |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | transport: | 0.00     | 0.00      |
| .L                            | 6720351 | Fereastră cu deschidere spre interior si oscilo-batante equipe sistem 8000 din PVC in 3 canate                                                                                                            | mp  | 9.72       | 462.17   | 4,492.29  |
|                               | CK25A#  | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m                                                            | mp  | 12.81      | 63.63    | 815.05    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | material:  | 30.05    | 384.96    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | manopera:  | 33.57    | 430.09    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | utilaj:    | 0.00     | 0.00      |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                           |     | transport: | 0.00     | 0.00      |
| .L                            | 6720287 | Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat                                                                                                                                                            | mp  | 12.81      | 681.35   | 8,728.09  |
| .L                            | 1232    | Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb                                                                                                                                                                    | ora | 0.26       | 385.11   | 98.67     |
| Finisaje interiroare          |         |                                                                                                                                                                                                           |     |            |          |           |

**STADIUL FIZIC: Suprastructura**

| 0                                | 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | 4             | 5 = 3 x 4         |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                                  | <b>CF12A02+</b> | Tencuieli din produse predozate uscate Baunit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare...din zidarie de caramida, pe baza de var-ciment-tencuiala de grund si masa de spaclu                                                                                                                                                                                                                         | <b>mp</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | material:       | 16.24         | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | manopera:       | 45.60         | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | utilaj:         | 0.00          | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | transport:      | 0.00          | 0.00              |
|                                  | <b>CN01A01^</b> | Vopsea alba lavabila de tip Adeplast Mister Weiss, pe baza de rasini sintetice in dispersie apoasa pentru aplicare la interior, cu aplicare in 2 starturi                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>mp</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | material:       | 0.00          | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | manopera:       | 15.75         | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | utilaj:         | 0.00          | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | transport:      | 0.00          | 0.00              |
|                                  | <b>CG02B1</b>   | Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin batere în cuie, în încăperi cu suprafete peste 10 mp ;                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>mp</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | material:       | 6.92          | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | manopera:       | 44.35         | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | utilaj:         | 0.58          | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | transport:      | 0.00          | 0.00              |
| .L                               | 2940204         | Parchet fag lmb.ul.p1,p3,p4 cl.3 st.17x200 x30-90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mp              | 0.00          | 0.00              |
| .L                               | 2960400         | Frizuri stejar,cer 22 x 50 x 600 xxx s 228/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mp              | 0.00          | 0.00              |
|                                  | <b>CG17A#</b>   | Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp....cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana la 60 cmp/buc, inclusiv | <b>mp</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | material:       | 13.50         | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | manopera:       | 103.63        | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | utilaj:         | 1.03          | 0.00              |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | transport:      | 0.00          | 0.00              |
| .L                               | 2426789         | Placa gresie netede alb f C1 100x 50x 8 vrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mp              | 0.00          | 0.00              |
| .L                               | 1348            | Macara turn kbgs450 25tf 400tfm 3schimb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ora             | 0.00          | 0.00              |
| <b>procent</b>                   |                 | <b>material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>manopera</b> | <b>utilaj</b> | <b>transport</b>  |
| <b>Cheltuieli directe:</b>       |                 | 72,296.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,981.76       | 1,307.75      | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               | <b>109,585.91</b> |
| <b>TVA:</b>                      |                 | 19.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               | <b>20,821.32</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               | <b>130,407.23</b> |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

**C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**
4/12/2025

| SECTIUNEA TEHNICA    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                  | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                    | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| Pregatirea terenului |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                               |                                      |
|                      | TSG02A1              | Curatarea terenului...de iarba si buruieni                                                                                                                                                                                                                                  | 100 mp | 1.51       | 272.74                                        | 411.84                               |
|                      | TSC18A11             | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor                                                                                                              | 100 mc | 0.32       | 534.44                                        | 171.02                               |
| Fundatia             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                               |                                      |
|                      | TSC02D1              | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2                                                                                                                          | 100 mc | 0.19       | 1,119.19                                      | 212.65                               |
|                      | TSA02E1              | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu | mc     | 4.64       | 54.71                                         | 253.87                               |
|                      | CA01B1               | Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin                                                                                                                                                        | mc     | 23.22      | 117.24                                        | 2,722.21                             |
| .L                   | 2100957              | Beton de ciment B 200 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                             | mc     | 23.41      | 375.25                                        | 8,783.01                             |
|                      | TRA06A10             | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                                                                                                                                                                                          | tona   | 53.41      | 17.86                                         | 953.90                               |
| Elevatie             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                               |                                      |
|                      | CB02A1               | Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.                                                                                     | mp     | 57.87      | 43.00                                         | 2,488.34                             |

|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Proiect Management            |           | IUDR ANUL III                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2025   |        | Pag 10    |
| STADIUL FIZIC: Infrastructura |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |
| 0                             | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2      | 3      | 4      | 5 = 3 x 4 |
|                               | CC02D1    | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic | kg     | 577.56 | 1.36   | 784.33    |
| .L                            | 6433780   | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 577.56 | 6.12   | 3,534.67  |
|                               | TRA04A10  | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.                                                                                                                                                                                                        | tona   | 0.58   | 17.32  | 10.05     |
|                               | CA02I1    | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv                                                                            | mc     | 7.35   | 167.81 | 1,233.43  |
| .L                            | 2100995   | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                              | mc     | 7.41   | 432.24 | 3,202.38  |
|                               | TRA06A10  | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                                                                                                                                                                                                                           | tona   | 17.64  | 17.86  | 315.05    |
| Umpluturi                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |
|                               | TSD01B1   | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu                                                                                                                                                                                                 | mc     | 9.37   | 12.85  | 120.40    |
|                               | TSD06A1   | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t                                                                                            | 100 mc | 0.19   | 631.86 | 120.05    |
|                               | TSD16B1   | Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP                                                                                                                                  | mc     | 18.74  | 188.41 | 3,530.78  |
|                               | IZF02XG   | Izol.hidrof.la cold strat folie pvc plstifiat, stratificat, rezist.la bitum pe supraf.oriz.sau inclin                                                                                                                                                                                                        | mp     | 85.20  | 8.71   | 741.79    |
| .L                            | 8000382   | Folie pvc plastifiata stratificata                                                                                                                                                                                                                                                                           | mp     | 102.24 | 5.90   | 603.22    |
|                               | IZF12XC   | Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinata 40% grosime medie 3 cm                                                                                                                                                                                                                 | mp     | 85.20  | 27.04  | 2,304.08  |
|                               | IZF81B01+ | Montare folie Isolair Thermo pentru sistemele de incalzire prin pardosea, sub placa izolatoare                                                                                                                                                                                                               | mp     | 85.20  | 19.54  | 1,664.58  |
| .L                            | 20019193  | Polistiren expandat ARCO, EPS min.120kPa, _70mm ( 3,5m²/ 7placi / bax)                                                                                                                                                                                                                                       | mp     | 87.76  | 17.75  | 1,557.67  |
| Placa sol                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |
|                               | CB04A1    | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi                                                                 | mp     | 4.08   | 43.14  | 176.01    |

**STADIUL FIZIC: Infrastructura**

| 0                         | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 3        | 4         | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                           | CC02P1   | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic | kg        | 1,590.48 | 1.28      | 2,036.34  |
| .L                        | 2002349  | Plase sudate tip 308 NQ 283x6,5 (54,8kg/buc) OL 37-1N                                                                                                                                                                                           | kg        | 1,590.48 | 4.54      | 7,220.78  |
|                           | TRA02A10 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.                                                                                                                                                         | tona      | 1.59     | 12.44     | 19.78     |
|                           | CA02I1   | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv               | mc        | 10.15    | 167.81    | 1,703.31  |
| .L                        | 2100995  | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                 | mc        | 10.23    | 432.24    | 4,422.33  |
|                           | TRA06A10 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                                                                                                                                                              | tona      | 24.36    | 17.86     | 435.07    |
| procent                   |          | material                                                                                                                                                                                                                                        | manopera  | utilaj   | transport | total     |
| Cheltuieli directe:       |          | 35,114.72                                                                                                                                                                                                                                       | 14,066.82 | 817.54   | 1,733.85  | 51,732.94 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |           | 51,732.94 |
| TVA:                      |          | 19.00%                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |           | 9,829.26  |
| TOTAL GENERAL:            |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |           | 61,562.20 |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Suprastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoean  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

**C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**
4/12/2025

| SECTIUNEA TEHNICA                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                            | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                              | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2    | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| Structura de rezistenta - Pereti de rezistenta |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                                               |                                      |
|                                                | CD05C2               | Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea I                                                                                                                                                 | mc   | 32.08      | 666.82                                        | 21,391.56                            |
| .L                                             | 2101183              | Mortar de zidarie M 100 s 1030                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc   | 4.49       | 382.17                                        | 1,716.40                             |
| Structura de rezistenta - Stalpi               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                                               |                                      |
|                                                | CB04B1               | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre                                                                   | mp   | 24.00      | 56.82                                         | 1,363.70                             |
|                                                | CC02D1               | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic | kg   | 117.87     | 1.36                                          | 160.07                               |
| .L                                             | 6433780              | Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 117.87     | 6.12                                          | 721.36                               |
|                                                | CA02I1               | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv                                                                            | mc   | 1.50       | 167.81                                        | 251.72                               |
| .L                                             | 2100995              | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                              | mc   | 1.51       | 432.24                                        | 653.55                               |
| Structura de rezistenta - Centuri              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                                               |                                      |
|                                                | CB04A1               | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi                                                                   | mp   | 22.10      | 43.14                                         | 953.40                               |

|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| Proiect Management                  |         | IUDR ANUL III                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2025     |          | Pag 13    |
| STADIUL FIZIC: Suprastructura       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
| 0                                   | 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 3        | 4        | 5 = 3 x 4 |
|                                     | CC02D2  | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din mortar de ciment | kg | 208.24   | 1.29     | 267.63    |
| .L                                  | 6433780 | Armatura în prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 208.24   | 6.12     | 1,274.43  |
|                                     | CA02J1  | Turnarea betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;                                                                                              | mc | 2.65     | 131.34   | 348.05    |
| .L                                  | 2100995 | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mc | 2.67     | 432.24   | 1,154.60  |
| Structura de rezistenta -Placa etaj |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
|                                     | CB04A1  | Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi                                                                           | mp | 57.63    | 43.14    | 2,486.18  |
|                                     | CC02D1  | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic          | kg | 1,037.26 | 1.36     | 1,408.60  |
| .L                                  | 6433780 | Armatura în prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 1,037.26 | 6.12     | 6,348.03  |
|                                     | CA02J1  | Turnarea betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;                                                                                              | mc | 13.20    | 131.34   | 1,733.66  |
| .L                                  | 2100995 | Beton de ciment B 400 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mc | 13.31    | 432.24   | 5,751.21  |
| Acoperis                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
|                                     | CE17A1  | Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla, carton bitumat)                                                                                                                                                                                 | mp | 131.76   | 96.80    | 12,754.99 |
| .L                                  | 2900668 | Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342                                                                                                                                                                                                                                                                | mc | 1.71     | 1,434.62 | 2,457.33  |
|                                     | IZF03A1 | Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                             | mp | 131.76   | 5.66     | 745.40    |
| .L                                  | 2600036 | Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 197.64   | 6.04     | 1,193.75  |
| .L                                  | 2601535 | Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138                                                                                                                                                                                                                                                          | mp | 144.94   | 3.61     | 523.22    |
|                                     | CE18A1  | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | mp | 131.76   | 47.39    | 6,244.17  |

|                               |          |                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |           |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| Proiect Management            |          | IUDR ANUL III                                                                                                                                                                                             |     | 2025   |          | Pag 14    |
| STADIUL FIZIC: Suprastructura |          |                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |           |
| 0                             | 1        |                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3      | 4        | 5 = 3 x 4 |
|                               | CE05E1   | Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,montata pe pane metalice inclusiv sorturi si coame panourile fixate cu suruburi filetate pina sub cap si piulite                              | mp  | 131.76 | 103.15   | 13,590.83 |
| .L                            | 3644390  | Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 1,25x850x2000 OL 34-1n                                                                                                                                                | mp  | 146.25 | 20.02    | 2,928.00  |
|                               | CE13A1   | Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 cm                                                                                                                                            | m   | 46.00  | 38.17    | 1,755.94  |
|                               | CE14A1   | Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm                                    | m   | 12.40  | 47.12    | 584.34    |
| Inchideri si compartimentari  |          |                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |           |
|                               | CD04M1   | Zidarie din caramida presata arsa format 240x115x63 mm executata cu mortar la constructii executate la o înaltime între 36 si 60 m inclusiv, cu caramizi calitatea A, in ziduri cu o grosime de 12,5 cm ; | mc  | 3.37   | 1,168.94 | 3,939.32  |
| .L                            | 2101171  | Mortar de zidarie M 50 s1030                                                                                                                                                                              | mc  | 0.61   | 250.77   | 152.12    |
|                               | CK23B%   | Ferestre mase plastice cu supr.toc intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                          | mp  | 9.72   | 61.55    | 598.25    |
| .L                            | 6720351  | Fereastră cu deschidere spre interior si oscilo-batante echipate sistem 8000 din PVC in 3 canate                                                                                                          | mp  | 9.72   | 462.17   | 4,492.29  |
|                               | CK25A#   | Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m                                                            | mp  | 12.81  | 63.63    | 815.05    |
| .L                            | 6720287  | Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat                                                                                                                                                            | mp  | 12.81  | 681.35   | 8,728.09  |
| .L                            | 1232     | Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb                                                                                                                                                                    | ora | 0.26   | 385.11   | 98.67     |
| Finisaje interiroare          |          |                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |           |
|                               | CF12A02+ | Tencuieli din produse predozate uscate Baumit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare...din zidarie de caramida, pe baza de var-ciment-tencuiala de grund si masa de spaclu                  | mp  |        | 0.00     | 0.00      |
|                               | CN01A01^ | Vopsea alba lavabila de tip Adeplast Mister Weiss, pe baza de rasini sintetice in dispersie apoasa pentru aplicare la interior, cu aplicare in 2 starturi                                                 | mp  |        | 0.00     | 0.00      |
|                               | CG02B1   | Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin batere în cuie, în încăperi cu suprafete peste 10 mp ;                                                                            | mp  |        | 0.00     | 0.00      |
| .L                            | 2940204  | Parchet fag lmb.ul.p1,p3,p4 cl.3 st.17x200 x30-90mm                                                                                                                                                       | mp  |        | 0.00     | 0.00      |
| .L                            | 2960400  | Frizuri stejar,cer 22 x 50 x 600 xxx s 228/1                                                                                                                                                              | mp  |        | 0.00     | 0.00      |

**STADIUL FIZIC: Suprastructura**

| 0                                | 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3               | 4             | 5 = 3 x 4         |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                                  | CG17A#  | Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp....cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana la 60 cmp/buc, inclusiv | mp              | 0.00          | 0.00              |
| .L                               | 2426789 | Placa gresie netede alb f C1 100x 50x 8 vrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mp              | 0.00          | 0.00              |
| .L                               | 1348    | Macara turn kbgs450 25tf 400tfm 3schimb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ora             | 0.00          | 0.00              |
| <b>procent</b>                   |         | <b>material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>manopera</b> | <b>utilaj</b> | <b>transport</b>  |
| <b>Cheltuieli directe:</b>       |         | 72,296.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,981.76       | 1,307.75      | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               | <b>109,585.91</b> |
| <b>TVA:</b>                      |         | 19.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               | <b>20,821.32</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               | <b>130,407.23</b> |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

4/12/2025

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale                                         | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul    | Greutatea -tone- |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 0        | 1                                                                    | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6             | 7                |
| 1        | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne  | mc   | 1.87                       | 1.95                             | 3.65                          | DataConstruct |                  |
| 2        | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea        | mc   | 7.57                       | 2.12                             | 16.05                         | DataConstruct |                  |
| 3        | 6433780 Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem            | kg   | 577.56                     | 6.12                             | 3,534.67                      | DataConstruct |                  |
| 4        | 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm                               | mc   | 23.43                      | 105.12                           | 2,462.44                      | DataConstruct |                  |
| 5        | 20028924 Banda adeziva ALU 50                                        | m    | 59.64                      | 1.50                             | 89.46                         | DataConstruct |                  |
| 6        | 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622                              | mc   | 23.41                      | 375.25                           | 8,783.01                      | DataConstruct |                  |
| 7        | 2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622                              | mc   | 17.64                      | 432.24                           | 7,624.71                      | DataConstruct |                  |
| 8        | 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 | kg   | 1.55                       | 7.60                             | 11.77                         | DataConstruct |                  |
| 9        | 6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi    | buc  | 797.91                     | 0.42                             | 335.12                        | DataConstruct |                  |
| 10       | 2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942    | mc   | 0.05                       | 1,434.62                         | 77.65                         | DataConstruct |                  |
| 11       | 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539                            | kg   | 68.16                      | 0.75                             | 51.12                         | DataConstruct |                  |
| 12       | 20028935 Folie Isolair Thermo 25x1,2m                                | m    | 83.50                      | 10.49                            | 875.87                        | DataConstruct |                  |
| 13       | 8000382 Folie pvc plastifiata stratificata                           | mp   | 102.24                     | 5.90                             | 603.22                        | DataConstruct |                  |
| 14       | 2960565 Lemne de foc                                                 | kg   | 170.40                     | 1.07                             | 182.33                        | DataConstruct |                  |
| 15       | 2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040                  | mc   | 0.04                       | 415.03                           | 16.81                         | DataConstruct |                  |
| 16       | 2101509 Mortar de ciment M100-T                                      | mc   | 2.56                       | 382.17                           | 976.83                        | DataConstruct |                  |
| 17       | 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm             | kg   | 23.86                      | 4.54                             | 108.31                        | DataConstruct |                  |
| 18       | 2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte           | mp   | 4.07                       | 65.17                            | 265.08                        | DataConstruct |                  |
| 19       | 5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926                            | buc  | 17.36                      | 0.24                             | 4.17                          | DataConstruct |                  |

|                                                   |                                                                                |               |          |          |           |               |   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|---------------|---|
| Proiect Management                                |                                                                                | IUDR ANUL III |          | 2025     |           | Pag 17        |   |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |                                                                                |               |          |          |           |               |   |
| 0                                                 | 1                                                                              | 2             | 3        | 4        | 5 = 3 x 4 | 6             | 7 |
| 20                                                | 2002349 Plase sudate tip 308 NQ 283x6,5(54,8kg/buc) OL 37-1N                   | kg            | 1,590.48 | 4.54     | 7,220.78  | DataConstruct |   |
| 21                                                | 20019193 Polistiren expandat ARCO, EPS min.120kPa, 70mm ( 3,5m²/ 7placi / bax) | mp            | 87.76    | 17.75    | 1,557.67  | DataConstruct |   |
| 22                                                | 5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565                            | kg            | 0.29     | 18.53    | 5.36      | DataConstruct |   |
| 23                                                | 2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942               | mc            | 0.04     | 1,434.62 | 52.45     | DataConstruct |   |
| 24                                                | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | kg            | 1.74     | 10.08    | 17.50     | DataConstruct |   |
| 25                                                | 3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889                             | kg            | 7.37     | 7.98     | 58.78     | DataConstruct |   |
| 26                                                | 5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455                   | buc           | 17.36    | 0.69     | 11.98     | DataConstruct |   |
| 27                                                | 6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382                  | kg            | 7.43     | 22.59    | 167.93    | DataConstruct |   |
|                                                   | TOTAL                                                                          |               | lei      |          | 35,114.72 |               |   |
|                                                   | TOTAL                                                                          |               | euro     |          | 7,255.86  |               |   |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,







**LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

| 0  | 1                                                                                     | 2   | 3           | 4        | 5 = 3 x 4        | 6             | 7 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------------|---------------|---|
| 43 | 2903878 Scindura rasin lunga<br>tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m<br>s 942                | mc  | 3.29        | 1,434.62 | 4,725.64         | DataConstruct |   |
| 44 | 2903995 Scindura rasin lunga<br>tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m<br>s 942                | mc  | 0.06        | 1,434.62 | 89.35            | DataConstruct |   |
| 45 | 2904004 Scindura rasin lunga<br>tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m<br>s 942                | mc  | 0.07        | 1,434.62 | 106.55           | DataConstruct |   |
| 46 | 6311528 Scoaba otel pentru<br>constructii din lemn, latime= 65-<br>90mm, l.200-300 mm | kg  | 26.35       | 10.08    | 265.63           | DataConstruct |   |
| 47 | 3803128 Sirma moale obisnuita<br>D = 1,12 OL 32 s 889                                 | kg  | 13.63       | 7.98     | 108.80           | DataConstruct |   |
| 48 | 6101572 Spuma din poliuretan                                                          | kg  | 10.97       | 41.02    | 450.13           | DataConstruct |   |
| 49 | 6305634 Stelaj metalic pentru<br>fixare echip. dispozitiv actionare                   | kg  | 21.08       | 14.11    | 297.46           | DataConstruct |   |
| 50 | 5826423 Surub cap hex.fil.sub<br>cap gros.m 6x 30 gr. 4.6 s 2117                      | buc | 1,317.60    | 0.13     | 171.29           | DataConstruct |   |
| 51 | 5829126 Surub cap inecat<br>crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s<br>2571                   | buc | 90.12       | 0.12     | 10.81            | DataConstruct |   |
| 52 | 5838610 Surub cu cap patrat<br>pentru lemn l 12 x 100 f1 s<br>1455                    | buc | 527.04      | 0.51     | 268.79           | DataConstruct |   |
| 53 | 5838775 Surub cu cap patrat<br>pentru lemn l 16 x 200 f1 s<br>1455                    | buc | 263.52      | 2.77     | 729.95           | DataConstruct |   |
| 54 | 3644390 Tabla ondulata pentru<br>ctii s2029 Zn 1,25x850x2000<br>OL 34-1n              | mp  | 146.25      | 20.02    | 2,928.00         | DataConstruct |   |
| 55 | 3642287 Tabla zincata, stas<br>2028, 0,50x 650x1000 mm, OL<br>32-1N calitatea I       | kg  | 95.54       | 6.43     | 614.30           | DataConstruct |   |
| 56 | 6201084 Ulei emulsionabil<br>pentru decofrare betoane stas<br>11382                   | kg  | 12.45       | 22.59    | 281.19           | DataConstruct |   |
| 57 | 6201450 Ulei pentru masini<br>textile te 16 s 744                                     | kg  | 6.59        | 22.86    | 150.60           | DataConstruct |   |
| 58 | 6720287 Usa din profile PVC tip<br>schnicks intr-un canat                             | mp  | 12.81       | 681.35   | 8,728.09         | DataConstruct |   |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                          |     | <b>lei</b>  |          | <b>72,296.41</b> |               |   |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                          |     | <b>euro</b> |          | <b>14,938.82</b> |               |   |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

4/12/2025

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                          | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                           | 2                               | 3                       | 4 = 2 x 3                     | 5         |
| 1        | 10251 Betonist                              | 48.09                           | 41.45                   | 1,993.49                      |           |
| 2        | 320537 Dulgher                              | 14.34                           | 41.45                   | 594.36                        |           |
| 3        | 10741 Dulgher constructii                   | 48.62                           | 41.45                   | 2,015.39                      |           |
| 4        | 11131 Fierar beton                          | 52.23                           | 41.45                   | 2,164.92                      |           |
| 5        | 36 Izolator hidrofug                        | 11.93                           | 41.45                   | 494.42                        |           |
| 6        | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 32.54                           | 41.45                   | 1,348.63                      |           |
| 7        | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 70.29                           | 41.45                   | 2,913.38                      |           |
| 8        | 320550 Muncitor necalificat                 | 2.53                            | 41.45                   | 104.89                        |           |
| 9        | 51 Parchetar                                | 29.82                           | 41.45                   | 1,236.04                      |           |
| 10       | 12821 Pavator                               | 20.24                           | 41.45                   | 838.91                        |           |
| 11       | 19621 Sapator                               | 8.74                            | 41.45                   | 362.41                        |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                  | <b>339.37</b>                   |                         |                               |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>lei</b>                      |                         | <b>14,066.82</b>              |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>euro</b>                     |                         | <b>2,906.67</b>               |           |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Suprastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

4/12/2025

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                          | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                           | 2                               | 3                       | 4 = 2 x 3                     | 5         |
| 1        | 10251 Betonist                              | 23.95                           | 41.45                   | 992.62                        |           |
| 2        | 10741 Dulgher constructii                   | 200.84                          | 41.45                   | 8,324.88                      |           |
| 3        | 11131 Fierar beton                          | 36.54                           | 41.45                   | 1,514.72                      |           |
| 4        | 11241 Finisor mase plastice                 | 15.77                           | 41.45                   | 653.52                        |           |
| 5        | 12231 Izolator hidrofug                     | 10.54                           | 41.45                   | 436.92                        |           |
| 6        | 221441 Lacatus constructii metalice         | 7.91                            | 41.45                   | 327.69                        |           |
| 7        | 221431 Lacatus constructii metalice-b       | 7.91                            | 41.45                   | 327.69                        |           |
| 8        | 26851 Montator constructii metalice         | 142.30                          | 41.45                   | 5,898.37                      |           |
| 9        | 26821 Montator c-tii metalice               | 101.46                          | 41.45                   | 4,205.32                      |           |
| 10       | 19900 Muncitor deserv.ctii montj.           | 0.68                            | 41.45                   | 28.20                         |           |
| 11       | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 97.07                           | 41.45                   | 4,023.40                      |           |
| 12       | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 73.25                           | 41.45                   | 3,036.24                      |           |
| 13       | 13111 Tinichigiu sant.                      | 11.59                           | 41.45                   | 480.49                        |           |
| 14       | 13151 Tinichigiu santier                    | 38.35                           | 41.45                   | 1,589.52                      |           |
| 15       | 13431 Zidar                                 | 99.93                           | 41.45                   | 4,142.18                      |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                  | <b>868.08</b>                   |                         |                               |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>lei</b>                      |                         | <b>35,981.76</b>              |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>euro</b>                     |                         | <b>7,435.02</b>               |           |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



## C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

4/12/2025

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii                                  | Ore de functionare | Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 1                                                                    | 2                  | 3                                     | 4 = 2 x 3                     |
| 1        | 3553 Buldozer pe senile 65-80CP                                      | 0.77               | 221.76                                | 171.02                        |
| 2        | 3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc   | 0.91               | 234.63                                | 212.65                        |
| 3        | 1964 Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mn)                         | 1.93               | 50.98                                 | 98.60                         |
| 4        | 4019 Placa vibratoare cu motor ardere internă sub 10cp 650-700kgf    | 1.87               | 91.73                                 | 171.35                        |
| 5        | 2299 Topitor de bitum tractat, cu capacitate de pina la 500 l        | 1.11               | 5.91                                  | 6.55                          |
| 6        | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw | 20.36              | 7.73                                  | 157.38                        |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>                                            | <b>26.95</b>       |                                       |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>lei</b>         |                                       | <b>817.54</b>                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>euro</b>        |                                       | <b>168.93</b>                 |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Suprastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

4/12/2025

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii                                  | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 1                                                                    | 2                  | 3                                       | 4 = 2 x 3                     |
| 1        | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw                    | 9.22               | 116.15                                  | 1,071.27                      |
| 2        | 6702 Macara de fereastră 0,15tf                                      | 0.33               | 57.74                                   | 19.02                         |
| 3        | 1232 Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb                          | 0.26               | 385.11                                  | 98.67                         |
| 4        | 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l       | 3.29               | 5.69                                    | 18.74                         |
| 5        | 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj                        | 0.19               | 169.68                                  | 32.99                         |
| 6        | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw | 8.68               | 7.73                                    | 67.06                         |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>                                            | <b>21.97</b>       |                                         |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>lei</b>         |                                         | <b>1,307.75</b>               |
|          | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>euro</b>        |                                         | <b>270.22</b>                 |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,

**OBIECTIV:** Construire casa familiala  
**OBIECTUL:** Lucrari de constructii  
**STADIUL FIZIC:** Infrastructura  
**Beneficiar:** Raluca Istoan  
**Proiectant:** David Patrik Dulli  
**Executant:** Dulli David Patrik



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

4/12/2025

| Nr. crt.                | Tipul de transport                                                                                             | Tone transportate | Km par-cursi | Ore de func-tio-nare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 0                       | 1                                                                                                              | 2                 | 3            | 4                    | 5                                            | 6 = 2 x 3 x 5                 |
| <b>Transport rutier</b> |                                                                                                                |                   |              |                      |                                              |                               |
| 1                       | TRA04A10 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km. | 0.58              | 10.00        | 0.20                 | 1.73                                         | 10.05                         |
| 2                       | TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km                    | 95.41             | 10.00        | 0.20                 | 1.79                                         | 1,704.02                      |
| 3                       | TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.               | 1.59              | 10.00        | 0.20                 | 1.24                                         | 19.78                         |
| <b>TOTAL</b>            |                                                                                                                |                   | <b>lei</b>   |                      |                                              | <b>1,733.85</b>               |
| <b>TOTAL</b>            |                                                                                                                |                   | <b>euro</b>  |                      |                                              | <b>358.27</b>                 |

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,

Director General,